



WOZOWNIA - RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

SKALA 1:50



CZĘŚĆ D



uszkodzenia płatwi w obrębie połączeń pomiędzy sztukowanymi odcinkami belek oraz połączeń z pozostałymi elementami konstrukcyjnymi (krokiew, słup, zastrzały);
brak właściwego obsadzenia belki w murze

uszkodzenia płatwi w obrębie połączeń pomiędzy sztukowanymi odcinkami belek oraz połączeń z pozostałymi elementami konstrukcyjnymi (krokiew, słup, zastrzały);
brak właściwego obsadzenia belki w murze lub podparcia słupem (brak elementu)

LEGENDA

- elementy do odtworzenia (stan obecny-brak) zgodnie z wytycznymi orzeczenia technicznego
- elementy do napraw i wzmocnienia zgodnie z wytycznymi orzeczenia technicznego
- elementy do wymiany zgodnie z wytycznymi orzeczenia technicznego

UWAGA

Po przeprowadzeniu prac demontażowych dokonać ponownie dokładnej oceny elementów więźb dachowych w celu weryfikacji zakresu zniszczeń i napraw. Szczególną uwagę zwrócić na miejsca niedostępne na moment opracowywania orzeczenia.
Wszystkie elementy więź dachowych należy poddać wstępnym zabiegom oczyszczającym oraz wstępnej dezynfekcji preparatem o działaniu grzybo- i owadobójczym.

UWAGA

Na etapie przeprowadzania oceny widoczna była jedynie jedna płaszczyna murlaty, której stan ocenia się jako dostateczny.
Po zdjęciu pokrycia dachowego i odsłonięciu konstrukcji dokonać przeglądu stanu technicznego murlat, przypustnic oraz końcówek krokwi (zabudowane deskami okapowymi).

temat opracowania:		
REMONT WIĘŻBY DACHOWEJ I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO I WSCHODNIEGO ZAMKU W SZTUMIE, ZAKRES NAPRAW KONSTRUKCJI WIĘŻB DACHOWYCH W CZĘŚCI D		
adres obiektu: 82-400 SZTUM, UL. GALLA ANONIMA 16 DZIAŁKA NR 627/4, OBRĘB 0002		
faza:	ORZECZENIE TECHNICZNE	branża: KONSTR.
autor:	mgr inż. Sylwia Kozłowska mgr inż. Paulina Podolak	WAM/0060/OWOK/14 -
skala: 1:50	SIERPIEŃ 2018	rys: E2